

5.1.1\_bau\_prinzip\_einer\_lernsituation

Lernfeld 3, Lernsituation 1: 11,5 er 2 DF- Mauerwerk im Läuferverband. Handlungsauftrag: Es soll ein Schüttgutlager erstellt werden.

| Handlungsablauf           | Berufsbezogener Lernbereich Praxis  | Berufsbezogener Lernbereich Theorie  |
|---------------------------|---|--|
| Informieren               |   | Informationen zum Handlungsauftrag:<br>- Maßordnung im Hochbau<br>- Steinformate<br>- Mörtelgruppen<br>- Mauerverbände<br>- Arbeitssicherheit  |
| Planung                   | - Nach dem Arbeitsablauf eine Auflistung der Arbeitsmaterialien erstellen.<br>- Kriterienkatalog zur Beurteilung der Arbeitsergebnisse erstellen  | - Entscheidungen für Baustoffe und Art des Verbandes treffen<br>- Nach dem Arbeitsablauf eine Auflistung der Arbeitsmaterialien erstellen.<br>- den Arbeitsschutz berücksichtigen<br>- Ausführungszeichnungen anfertigen<br>- Kriterienkatalog zur Beurteilung der Arbeitsergebnisse erstellen |
| Durchführen               | - Mörtel nach vorgegebenen Mischungsverhältnissen herstellen<br>- Mauerwerk aus klein- oder mittelformatigen Steinen herstellen<br>- Untergrund säubern und Mängel anzeigen<br>- Messwerkzeuge nutzen den Arbeitsschutz berücksichtigen | - Mengen- und Materialermittlungen anhand von Tabellen durchführen   |
| Kontrollieren             | -ausgeführte Arbeiten anhand von Vorgaben prüfen<br>-Arbeitsberichte erstellen<br>-Mörtel auf Verarbeitbarkeit prüfen   | - Arbeitsberichte erstellen<br>- Aufmassskizzen anfertigen   |
| Bewerten                  | - Kriterienkatalog zur Beurteilung der Arbeitsergebnisse anwenden   | - Kriterienkatalog zur Beurteilung der Arbeitsergebnisse anwenden  |
| Reflektieren/Präsentieren | Nach Absprache  |  |